PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTE AZUL
Um novo tempo. Uma nova realidade.

RELAÇÕES DAS RUAS A SEREM PAVIMENTADA COM BLOQUETE SEXTAVADO 25x25 , ESPESSURA=8CM ,FCK 35 MPA

CONFORME PROJETOS ANEXOS

NOME DAS RUAS	BAIRRO	ÁREA A SER	MEIO FIO A SER COLOCADO
ABILIO CONEGUNDES	BAIRRO PERNAMBUCO	896,00	256,00
DAVID RASSILAM	BAIRRO PERNAMBUCO	648,00	216,00
MARIA ANGELICA	BAIRRO ICARAI - CIDADE JARDIM	3000,00	1000,00
ANTONIO DE CARVALHO	VANESSA	870,00	290,00
MARCOS DE OLIVEIRA	VANESSA	528,00	176,00
HERMENEGILDA S. NIZA	VANESSA	468,00	208,00
IZAIAS TEIXEIRA DA SILVA	NOVO ALVORADA	1320,00	440,00
PROLONGAMENTO DA HENRIQUE TELES	BAIRRO PERNAMBUCO	1708,00	488,00
PROLONGAMENTO AFONSO PRATES	BAIRRO PERNAMBUCO	900,00	300,00
RUA PEDRO 1° /MARIA DE JESUS	CIDADE NOVA	966,00	296,00
	TOTAL :	**11304,00**	**3670,00**

TOTAL DE ÁREA EM M² A SER PAVIMENTADA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE MONTE AZUL - **11304,00 M²**

TOTAL DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM METROS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE MONTE AZUL - **3670,00 M**

José Carlos Gomes da Costa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 17.370-D