

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL****Estado de Minas Gerais**

Pça. Cel. Jonathas, 220, Centro, Telefone (38) 3811-1050

CEP: 39500-00 – MONTE AZUL – MINAS GERAIS

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS COM MÃO DE OBRA**

FOLHA Nº: 01/01

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NO MUNICIPIO DE MONTE AZUL

DATA: 22/05/2023

LOCAL: ÁREA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTE AZUL-MG CONFORME RELAÇÃO DAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE.

FORMA DE EXECUÇÃO:

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: PREÇOS SINAPI NÃO DESONERADA-MAIO - 2023

() DIRETA

(X) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses

LDI = 30,61 %

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO BÁSICA	UNIDADE	Coeficiente	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	LDI	PREÇO TOTAL POR / M ² e POR / M
1	92394-SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2				
1.1		MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE BLOQUETES					R\$ 377,766.44
I	88260-SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.1683000	21.06	1.3061	4.63
				total planilha	42,100.75	4.63	194,898.61
I	88316-SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.1683000	19.76	1.3061	4.34
				total planilha	42,100.75	4.34	182,867.83
2	94276-SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X14X12X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06 /2016_P / OU SIMILAR .	M				
2.1		MÃO DE OBRA (PARA COLOCAR MEIO FIO E FAZER REJUNTAMENTO EM BLOQUETE PARA LINHA D'ÁGUA)		QUANTIDADE DE METROS DE MEIO FIO	11,437.00		R\$ 319,794.61
I	88309-SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.4490000	27.45	1.3061	16.10
				total planilha	11,437.00	16.10	184,109.94
I	88242-SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.4490000	20.23	1.3061	11.86
				total planilha	11,437.00	11.86	135,684.67
TOTAL GERAL DA MÃO DE OBRA							R\$ 697,561.05

TOTAL DA MÃO DE OBRA PARA EXECUTAR DE BLOQUETE SEXTAVADO 25X25 FCK 35 MPA E COLOCAÇÃO (ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) , CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X14X12X30 CM OU SIMILAR

VALOR TOTAL DA PLANILHA DA MÃO DE OBRA

VB

697,561.05

VALOR DA MÃO DE OBRA PARA ASSENTAR BLOQUETE 25X25- VALOR DA MÃO DE OBRA PARA ASSENTAR MEIO FIO PRE-MOLDADO.

027376-D

CREA

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

Carimbo e assinatura do prefeito