



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 945893	Nº TransfereGOV 054037/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Aquisição e Execução de Recapeamento em vias desta municipalidade			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Aquisição e Execução de Recapeamento em vias desta municipalidade	MUNICÍPIO / UF MONTE AZUL - MG	BDI 1 24,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Aquisição e Execução de Recapeamento em vias desta municipalidade									971.685,41	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM C.B.U.Q					-	971.685,41	
1.1.			ADMISTRAÇÃO LOCAL					-	25.222,83	
1.1.1.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	2,00	10.152,49	BDI 1	12.611,42	25.222,83	RA
1.2.			INSTALAÇÕES INICIAIS					-	3.895,32	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	483,92	BDI 1	601,13	3.895,32	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM C.B.U.Q					-	600.939,39	
1.3.1.	Composição	CP-001	EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, (EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL)	M2	8.490,85	2,73	BDI 1	3,39	28.783,98	RA
1.3.2.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.521,79	0,52	BDI 1	0,65	1.639,17	RA
1.3.3.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	254,73	1.644,77	BDI 1	2.043,13	520.446,50	RA
1.3.4.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	71.528,19	0,56	BDI 1	0,70	50.069,74	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO					-	76.389,71	
1.4.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	379,09	6,38	BDI 1	7,93	3.006,18	RA
1.4.2.	SINAPI	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	277,20	52,32	BDI 1	64,99	18.015,23	RA
1.4.3.	SINAPI	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	235,20	120,07	BDI 1	149,15	35.080,08	RA
1.4.4.	SICRO	5213571	Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	M2	0,90	480,86	BDI 1	597,32	537,58	RA
1.4.5.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	4,00	248,36	BDI 1	308,51	1.234,04	RA
1.4.6.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	60,00	248,44	BDI 1	308,61	18.516,60	RA
1.5.			ACESSIBILIDADE					-	90.606,04	
1.5.1.	SINAPI	105003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPa, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	60,00	1.171,02	BDI 1	1.454,64	87.278,40	RA
1.5.2.	SINAPI-I	38135	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	29,60	90,50	BDI 1	112,42	3.327,64	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 945893	Nº TransfereGOV 054037/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Aquisição e Execução de Recapeamento em vias desta municipalidade			
LOCALIDADE SINAPI BELOS HORIZONTE	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Aquisição e Execução de Recapeamento em vias desta municipalidade	MUNICÍPIO / UF MONTE AZUL - MG	BDI 1 24,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Aquisição e Execução de Recapeamento em vias desta municipalidade									971.685,41	
1.6.			SISTEMA DRENAGEM					-	174.632,12	
1.6.1.	SINAPI	94283	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.310,56	60,84	BDI 1	75,58	174.632,12	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MONTE AZUL - MG
Local
sexta-feira, 1 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: GASTON ANTUNES DE SOUZA
CREA/CAU: 204.175/D
ART/RRT: MG20254161507