



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS								
PREFEITURA: Municipal de Monte Azul-MG						FOLHA Nº: 01/01		
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q						DATA: 27/11/2025		
LOCAL: Avenida 15 de Novembro - Bairro: Centro; Rua Gov. Magalhães Pinto - Centro, Rua Avelino Olímpio Fernandes - Centro					FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR-SEINFRA REGIÃO NORTE - JULHO DE 2025 - SEM DESONERAÇÃO / SICRO-MG - JULHO 2025 - SEM DESONERAÇÃO					(   )   DIRETA	(   x   )   INDIRETA		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses						BDI	24,23%	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA							R\$ 58.679,57
1.1	SICOR/SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1,00	1156,55	1.436,78	R\$ 1.436,78
1.2	SICRO/DNIT	1600441	Remoção de paralelepípedos	M²	8.949,11	4,01	4,98	R\$ 44.566,57
1.3	SICRO/DNIT	5901640	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14m³ - rodovia pavimentada	TKM	9.772,43	0,68	0,84	R\$ 8.208,84
1.4	SICOR/SEINFRA	ED-51132	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	1.073,89	3,35	4,16	R\$ 4.467,38
2	TERRAPLANAGEM							R\$ 71.432,82
2.1	SICRO/DNIT	5502120	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14m³	M³	1.342,37	12,17	15,12	R\$ 20.296,63
2.2	SICRO/DNIT	4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	M²	8.949,11	1,81	2,25	R\$ 20.135,50
2.3	SICRO/DNIT	4011219	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado	M³	1.342,37	16,66	20,70	R\$ 27.787,06
2.4	SICRO/DNIT	5901640	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14m³ - rodovia pavimentada	TKM	3.825,75	0,68	0,84	R\$ 3.213,63
2.5			FORNECIMENTO DE CASCALHO PARA BASE	M³	1.342,37	à cargo da prefeitura		
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							R\$ 755.042,14
3.1	SICRO/DNIT	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	M²	8.102,61	0,68	0,84	R\$ 6.806,19
3.2	DER-MG	ARP 231/2024 (Preço Unit. com ICMS)	Emulsão asfáltica para imprimação (CM-30)	Ton	9,72	6460,82	8.026,28	R\$ 78.015,44
3.3	SICRO/DNIT	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA - EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO - DMT 660KM ( REFINARIA - BETIM MG ATÉ O LOCAL DA OBRA- MONTE AZUL - MG)	Txkm	6.417,27	2,22	2,76	R\$ 17.711,67
3.4	SICRO/DNIT	4011353	Pintura de ligação	m²	8.102,61	0,47	0,58	R\$ 4.699,51
3.5	DER-MG	ARP 231/2024 (Preço Unit. com ICMS)	Emulsão RR-1C	Ton	4,05	3341,30	4.150,90	R\$ 16.811,15
3.6	SICRO/DNIT	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA - RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO - DMT 660KM (REFINARIA - BETIM MG ATÉ O LOCAL DA OBRA- MONTE AZUL - MG)	Txkm	2.673,86	2,22	2,76	R\$ 7.379,85
3.7	SICOR/SEINFRA	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	m³	243,08	1811,95	2.250,99	R\$ 547.170,65
3.8	SICRO/DNIT	5914612	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (USINA - OBRA DMT - 117KM)	TxKm	68.256,86	0,90	1,12	R\$ 76.447,68
4	DRENAGEM							R\$ 97.855,40
4.1	SICOR/SEINFRA	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	1.693,00	46,53	57,80	R\$ 97.855,40
TOTAL GERAL DA OBRA								R\$ 983.009,93

Gaston Antunes de Souza  
Engenheiro Civil

CREA-MG 204.175/D

Saulo Gabriel Antunes Feliciano  
Prefeito Municipal de Monte Azul - MG