



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ:18.650.945/0001-14



MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL		FOLHA Nº: 01	
OBRA: EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO 25x25cm, ESP. 8 cm, FCK = 35 MPa		DATA: 06/08/2026	
LOCAIS: Rua Quatro - Novo Alvorada Rua Antônio C. de Oliveira - Cidade Jardim Rua projetada "C" , Rua Projetada "H" e TV. Padre Salustino - Bairro Santa Maria - Monte Azul/MG		FORMA DE EXECUÇÃO:	
Referência: Projetos Executivos em Anexo		()	DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES		(X)	INDIRETA
		LDI	24,15%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTITATIVOS	TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1 Placa para Rua Quatro 1 Placa para Rua Antonio C. de Oliveira 1 Placa para Rua Projetada "C" 1 Placa para Rua Projetada "H" 1 Placa para TV. Padre Salustrino	5,00
2 TERRAPLANAGEM / CALÇAMENTO					
2.1	RO-00232	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	M2	Rua Quatro = 59m * 7m = 413 m2 Rua Antonio C. de Oliveira = 197m * 6m = 1.182 m2 Rua Projetada "C" = 154m * 6m = 924 m2 Projetada "H" = 145m * 6m = 870 m2 TV. Padre Salustrino = 355m * 6m = 2130 m2	5.519,00
2.2	ED-8914	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPa, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	M2	Rua Quatro = 59m * 5,76m = 339,84 m2 Rua Antonio C. de Oliveira = 197m * 4,76m = 937,72 m2 Rua Projetada "C" = 154m * 4,76m = 733,04 m2 Projetada "H" = 145m * 4,76m = 690,20 m2 TV. Padre Salustrino = 355m * 4,76m = 1689,80 m2	4.390,60
3 MEIO-FIO/SARJETA					
3.1	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPa, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	Rua Quatro = 118m + 17,26m + 10m = 145,26m Rua Antonio C. de Oliveira = 394m + 9,52m + 10m = 413,52m Rua Projetada "C" = 308m + 19,04m + 10m = 337,04m Projetada "H" = 290m + 9,52m + 10m = 309,52m TV. Padre Salustrino = 710m + 28,56m + 30m = 768,56m	1.973,90
3.1	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPa, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	Rua Quatro = 118m Rua Antonio C. de Oliveira = 394m Rua Projetada "C" = 308m Projetada "H" = 290m TV. Padre Salustrino = 710m	1.820,00

Documento assinado digitalmente



JOSE CARLOS GOMES DA COSTA

Data: 11/08/2026 11:33:38-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Carlos Gomes da Costa

Eng. Civil e Eng. Segurança do Trabalho

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico pela elaboração da planilha

CREA: 027376-D

Saulo Gabriel Antunes Feliciano

Prefeito Municipal de Monte Azul -MG

Carimbo e Assinatura do representante legal