



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ:18.650.945/0001-14



MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL

FOLHA Nº: 01

OBRA: EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO 25x25cm, ESP. 8 cm, FCK = 35 MPa

DATA: 06/08/2026

LOCAIS: Rua Principal Dourados, Comunidade Dourados - Monte Azul - MG

FORMA DE EXECUÇÃO:

Referência: Projetos Executivos em Anexo

()

DIRETA

(X)

INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES

LDI

24,15%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTITATIVOS	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1 Placa para Rua Elviro Pereira	1,00
2		in			
2.1	RO-00232	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	M2	Rua Principal Dourados = 179,50m * 7m = 1256,50 m²	1.256,50
2.2	ED-8914	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	M2	Rua Principal Dourados = 179,50m * 5,76m = 1.033,92 m²	1.033,92
3		MEIO-FIO/SARJETA			
3.1	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	Rua Principal Dourados= 359,00m + 11,52m =370,52 m	370,52
3.1	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	Rua Principal Dourados= 359,00 m	359,00



Documento assinado digitalmente
JOSE CARLOS GOMES DA COSTA
Data: 28/08/2026 08:42:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Carlos Gomes da Costa
Eng. Civil e Eng. Segurança do Trabalho
Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico pela elaboração da planilha
CREA: 027376-D

SAULO GABRIEL ANTUNES
FELICIANO:0780300963
09638

Assinado de forma digital por SAULO GABRIEL ANTUNES FELICIANO:0780300963 8

Saulo Gabriel Antunes Feliciano
Prefeito Municipal de Monte Azul -MG
Carimbo e Assinatura do representante legal