



| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS                                                                                   |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |            |                |                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------|-----------------------|---------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL-MG                                                                             |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FOLHA Nº: 01/01.   |            | 01/01.         |                       |               |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA                                                                                      |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DATA: 13/10/2026   |            |                |                       |               |
| LOCAL: AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, BAIRRO ALVORADA                                                                    |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FORMA DE EXECUÇÃO: |            |                |                       |               |
| REGIÃO(ÕES) DE REFERÊNCIA: TABELA SICOR - REGIÃO NORTE -07/2026 - SEM DESONERAÇÃO E SINAPI 09/2026 NÃO DESONERADA |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ( )                | DIRETA     | ( X )          | INDIRETA              | Obs:          |
| COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO                                                                        |                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |            | BDI: 20,70%    |                       |               |
| ITEM                                                                                                              | REFERÊNCIA                                        | CÓDIGO   | SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE            | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL         |
| 1                                                                                                                 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÕES INICIAIS      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |            |                |                       | R\$ 32.338,70 |
| 1.1                                                                                                               | SICOR                                             | ED-21769 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                         | MÊS                | 0,22       | R\$ 24.788,99  | R\$ 29.920,31         | R\$ 6.582,47  |
| 1.2                                                                                                               | SICOR                                             | ED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                              | MÊS                | 0,87       | R\$ 10.406,43  | R\$ 12.560,56         | R\$ 10.927,69 |
| 1.3                                                                                                               | SICOR                                             | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS                | 6,00       | R\$ 958,16     | R\$ 1.156,50          | R\$ 6.938,99  |
| 1.4                                                                                                               | SICOR                                             | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER                                                                                                                                                      | UM                 | 1,00       | R\$ 1.868,20   | R\$ 2.254,92          | R\$ 2.254,92  |
| 1.5                                                                                                               | SICOR                                             | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOIS            | UM                 | 1,00       | R\$ 1.219,68   | R\$ 1.472,15          | R\$ 1.472,15  |
| 1.6                                                                                                               | SICOR                                             | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO                                                                                                                                 | M                  | 53,70      | R\$ 64,22      | R\$ 77,51             | R\$ 4.162,48  |
| 2                                                                                                                 | ESTRUTURAL FARMÁCIA                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |            |                |                       |               |
| 2.1                                                                                                               | FUNDAÇÃO (SAPATA ISOLADA + ARRANQUES DOS PILARES) |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |            |                |                       | R\$ 14.264,94 |
| 2.1.1                                                                                                             | SICOR                                             | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL                                                                                                                                                                                                                         | M3                 | 21,84      | R\$ 84,90      | R\$ 102,47            | R\$ 2.238,04  |
| 2.1.2                                                                                                             | SICOR                                             | ED-51094 | APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                   | M2                 | 18,92      | R\$ 16,01      | R\$ 19,32             | R\$ 365,61    |
| 2.1.3                                                                                                             | SICOR                                             | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                                                                                                                                            | M3                 | 0,95       | R\$ 662,43     | R\$ 799,55            | R\$ 759,58    |
| 2.1.4                                                                                                             | SICOR                                             | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR                                                                                                                                                                                                                                                        | KG                 | 289,50     | R\$ 13,73      | R\$ 16,57             | R\$ 4.797,63  |
| 2.1.5                                                                                                             | SICOR                                             | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO                                                                                                                                                                                                | M3                 | 5,85       | R\$ 712,03     | R\$ 859,42            | R\$ 5.027,61  |
| 2.1.6                                                                                                             | SICOR                                             | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA                                                                                                                                                                                                                       | M3                 | 17,03      | R\$ 52,37      | R\$ 63,21             | R\$ 1.076,48  |
| 2.2                                                                                                               | VIGA BALDRAME                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |            |                |                       | R\$ 17.711,80 |
| 2.2.1                                                                                                             | SICOR                                             | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL                                                                                                                                                                                                                         | M3                 | 9,39       | R\$ 84,90      | R\$ 102,47            | R\$ 962,23    |
| 2.2.2                                                                                                             | SICOR                                             | ED-51094 | APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                   | M2                 | 31,30      | R\$ 16,01      | R\$ 19,32             | R\$ 604,84    |
| 2.2.3                                                                                                             | SICOR                                             | ED-8471  | FÓRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                                                                                                                                                                   | M2                 | 64,24      | R\$ 63,47      | R\$ 76,61             | R\$ 4.921,32  |
| 2.2.4                                                                                                             | SICOR                                             | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR                                                                                                                                                                                                                                                        | KG                 | 275,90     | R\$ 13,73      | R\$ 16,57             | R\$ 4.572,25  |
| 2.2.5                                                                                                             | SICOR                                             | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO                                                                                                                                                                                                | M3                 | 4,32       | R\$ 712,03     | R\$ 859,42            | R\$ 3.712,70  |
| 2.2.6                                                                                                             | SICOR                                             | ED-50174 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOIS                                                                                                                                                                                                                                                           | M2                 | 64,10      | R\$ 37,98      | R\$ 45,84             | R\$ 2.938,46  |
| 2.3                                                                                                               | PILARES                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |            |                |                       | R\$ 20.496,45 |
| 2.3.1                                                                                                             | SICOR                                             | ED-8471  | FÓRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                                                                                                                                                                   | M2                 | 98,19      | R\$ 63,47      | R\$ 76,61             | R\$ 7.522,17  |
| 2.3.2                                                                                                             | SICOR                                             | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR                                                                                                                                                                                                                                                        | KG                 | 487,30     | R\$ 13,73      | R\$ 16,57             | R\$ 8.075,59  |
| 2.3.3                                                                                                             | SICOR                                             | ED-48298 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO                                                                                                                                                                                                | M3                 | 5,70       | R\$ 712,03     | R\$ 859,42            | R\$ 4.898,70  |
| 2.4                                                                                                               | VIGAS                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |            |                |                       | R\$ 22.507,50 |
| 2.4.1                                                                                                             | SICOR                                             | ED-8471  | FÓRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                                                                                                                                                                   | M2                 | 109,49     | R\$ 63,47      | R\$ 76,61             | R\$ 8.387,84  |
| 2.4.2                                                                                                             | SICOR                                             | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR                                                                                                                                                                                                                                                        | KG                 | 458,40     | R\$ 13,73      | R\$ 16,57             | R\$ 7.596,66  |
| 2.4.3                                                                                                             | SICOR                                             | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO                                                                                                                                                                                                | M3                 | 7,59       | R\$ 712,03     | R\$ 859,42            | R\$ 6.523,00  |
| 2.5                                                                                                               | LAJE MACIÇA                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |            |                |                       | R\$ 34.102,46 |
| 2.5.1                                                                                                             | SICOR                                             | ED-31577 | FÓRMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO                                                                                                                                                                                            | M2                 | 106,97     | R\$ 71,74      | R\$ 86,59             | R\$ 9.262,55  |
| 2.5.2                                                                                                             | SICOR                                             | ED-19634 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA                                                                                                                                                                    | m2xmês             | 106,97     | R\$ 24,15      | R\$ 29,15             | R\$ 3.118,07  |
| 2.5.3                                                                                                             | SICOR                                             | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR                                                                                                                                                                                                                                                        | KG                 | 640,90     | R\$ 13,73      | R\$ 16,57             | R\$ 10.621,07 |
| 2.5.4                                                                                                             | SICOR                                             | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO                                                                                                                                                                                                | M3                 | 11,47      | R\$ 712,03     | R\$ 859,42            | R\$ 9.857,55  |
| 2.5.5                                                                                                             | SICOR                                             | ED-50168 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, TIPO IIL, CLASSE A, ESP. 4MM, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO                                                                                                                                                                                                        | M2                 | 14,05      | R\$ 73,31      | R\$ 88,49             | R\$ 1.243,22  |
| 3                                                                                                                 | ALVENARIA E FECHAMENTOS                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |            |                |                       | R\$ 98.832,72 |
| 3.1                                                                                                               | SICOR                                             | ED-9075  | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA ( LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM                                                                                                                                                                                       | m2xmês             | 325,36     | R\$ 13,70      | R\$ 16,54             | R\$ 5.380,12  |
| 3.2                                                                                                               | SICOR                                             | ED-48245 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDACORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME                                                                                                                                                               | M2                 | 162,68     | R\$ 21,31      | R\$ 25,72             | R\$ 4.184,32  |
| 3.3                                                                                                               | SICOR                                             | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO                                                                                                                                                                                                | M2                 | 114,90     | R\$ 81,06      | R\$ 97,84             | R\$ 11.241,75 |

|      |                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |              |              |               |
|------|------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|--------------|---------------|
| 3,4  | SICOR                              | ED-48233 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 180,88 | R\$ 106,86   | R\$ 128,98   | R\$ 23.329,91 |
| 3,5  | SICOR                              | ED-9903  | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO                                                                                                                                                                                         | m3 | 1,50   | R\$ 3.644,42 | R\$ 4.398,81 | R\$ 6.598,22  |
| 3,6  | SICOR                              | ED-50397 | MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO REVESTIDO, ESP. 15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO - DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), PINGADEIRA EM CONCRETO, CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA) E PINTURA EM DUAS (2) DEMÃOS | M  | 47,10  | R\$ 797,35   | R\$ 962,40   | R\$ 45.329,11 |
| 3,7  | SICOR                              | ED-50174 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 34,85  | R\$ 37,98    | R\$ 45,84    | R\$ 1.597,59  |
| 3,8  | SICOR                              | ED-50997 | PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO                                                                                                                                                                                                  | M2 | 3,08   | R\$ 315,18   | R\$ 380,42   | R\$ 1.171,70  |
| 4    | PAVIMENTAÇÃO INTERNA DA EDIFICAÇÃO |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |              |              | R\$ 27.984,41 |
| 4,1  | SICOR                              | ED-49813 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APLIOAMENTO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 4,65   | R\$ 222,61   | R\$ 268,69   | R\$ 1.249,41  |
| 4,2  | SICOR                              | ED-50600 | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 92,92  | R\$ 4,18     | R\$ 5,05     | R\$ 468,81    |
| 4,3  | SICOR                              | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KG | 141,68 | R\$ 13,73    | R\$ 16,57    | R\$ 2.347,94  |
| 4,4  | SICOR                              | ED-49805 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 7,43   | R\$ 694,68   | R\$ 838,48   | R\$ 6.229,90  |
| 4,5  | #REF!                              | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 92,92  | R\$ 43,35    | R\$ 52,32    | R\$ 4.861,89  |
| 4,6  | SICOR                              | ED-50542 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 20x25 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO                                                                                                                                                   | M2 | 92,92  | R\$ 91,89    | R\$ 110,91   | R\$ 10.305,87 |
| 4,7  | #REF!                              | ED-50772 | RODAPE DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 7CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO                                                                                                                                                                                                     | M  | 41,00  | R\$ 33,83    | R\$ 40,83    | R\$ 1.674,15  |
| 4,8  | SICOR                              | ED-51002 | SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 2,03   | R\$ 345,46   | R\$ 416,97   | R\$ 846,45    |
| 5    | ÁREA EXTERNA                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |              |              | R\$ 9.857,65  |
| 5,1  | SICOR                              | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 56,50  | R\$ 88,91    | R\$ 107,31   | R\$ 6.063,26  |
| 5,2  | SICOR                              | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS                                                                                                                                                                                                                                             | UN | 1,00   | R\$ 514,22   | R\$ 620,66   | R\$ 620,66    |
| 5,3  | SICOR                              | ED-48227 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 5,50   | R\$ 160,88   | R\$ 194,18   | R\$ 1.068,00  |
| 5,4  | SICOR                              | ED-50437 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 12,60  | R\$ 41,03    | R\$ 49,52    | R\$ 623,99    |
| 5,5  | SICOR                              | ED-25553 | FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO DO TIPO CLOROFITO, EXCLUSIVE PLANTIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 10,33  | R\$ 83,25    | R\$ 100,48   | R\$ 1.037,99  |
| 5,6  | SICOR                              | ED-50434 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE FORRAÇÃO, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 10,33  | R\$ 35,59    | R\$ 42,96    | R\$ 443,75    |
| 6    | REVESTIMENTOS (ALVENARIA E TETO)   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |              |              | R\$ 80.489,18 |
| 6,1  | SICOR                              | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO                                                                                                                                                                                             | M2 | 555,16 | R\$ 11,14    | R\$ 13,45    | R\$ 7.464,67  |
| 6,2  | SICOR                              | ED-50728 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 66,28  | R\$ 15,41    | R\$ 18,60    | R\$ 1.232,80  |
| 6,3  | SICOR                              | ED-50732 | EMBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO                                                                                                                                                                                                                | M2 | 621,44 | R\$ 41,11    | R\$ 49,62    | R\$ 30.835,71 |
| 6,4  | SICOR                              | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO                                                                                                                                                                                                        | M2 | 567,86 | R\$ 43,37    | R\$ 52,35    | R\$ 29.726,10 |
| 6,5  | SICOR                              | ED-50717 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20x20)CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 53,58  | R\$ 113,64   | R\$ 137,16   | R\$ 7.349,22  |
| 6,6  | SICOR                              | ED-49687 | FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO                                                                                                                                                                                                        | M2 | 40,69  | R\$ 59,77    | R\$ 72,14    | R\$ 2.935,47  |
| 6,7  | SICOR                              | ED-28454 | PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO                                                                                                                                                                                                      | M  | 44,80  | R\$ 17,48    | R\$ 21,10    | R\$ 945,21    |
| 7    | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |              |              | R\$ 11.371,07 |
| 7,1  | SICOR                              | ED-15205 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO                                                                                                                                                                                                               | UN | 1,00   | R\$ 683,60   | R\$ 825,11   | R\$ 825,11    |
| 7,2  | SICOR                              | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 3,13   | R\$ 84,90    | R\$ 102,47   | R\$ 320,74    |
| 7,3  | SICOR                              | ED-50018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 35,00  | R\$ 25,86    | R\$ 31,21    | R\$ 1.092,46  |
| 7,4  | SICOR                              | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 2,50   | R\$ 84,90    | R\$ 102,47   | R\$ 256,19    |
| 7,5  | SICOR                              | ED-50021 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 32,00  | R\$ 47,45    | R\$ 57,27    | R\$ 1.832,71  |
| 7,6  | SICOR                              | ED-49989 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 23MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO                                                                                                                                                                                                          | un | 5,00   | R\$ 110,34   | R\$ 133,18   | R\$ 665,90    |
| 7,7  | SICOR                              | ED-50002 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 40MM (1 1/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                    | un | 1,00   | R\$ 40,69    | R\$ 49,11    | R\$ 49,11     |
| 7,8  | SICOR                              | ED-50707 | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 11,00  | R\$ 4,37     | R\$ 5,27     | R\$ 58,02     |
| 7,9  | SICOR                              | ED-50704 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO                                                                                                                                                                                 | m  | 11,00  | R\$ 3,22     | R\$ 3,89     | R\$ 42,75     |
| 7,10 | SICOR                              | ED-49952 | RALO SIFONADO PVC CÔNICO ALTURA REGULÁVEL 100 X 40 MM COM GRELHA METÁLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                     | un | 5,00   | R\$ 109,08   | R\$ 131,66   | R\$ 658,30    |
| 7,11 | SICOR                              | ED-50105 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEL), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 23,10  | R\$ 43,58    | R\$ 52,60    | R\$ 1.215,08  |
| 7,12 | SICOR                              | ED-50027 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                                                                                                                                                                 | M  | 11,55  | R\$ 35,86    | R\$ 43,28    | R\$ 499,92    |

|         |                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |      |              |              |               |
|---------|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------|--------------|---------------|
| 7,13    | SICOR                                | ED-49879 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 50X50X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)                                         | UN | 4,00 | R\$ 523,76   | R\$ 632,18   | R\$ 2.528,71  |
| 7,14    | SICOR                                | ED-49939 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 31L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)                                                                                                       | UN | 1,00 | R\$ 244,47   | R\$ 295,08   | R\$ 295,08    |
| 7,15    | SICOR                                | ED-49935 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA                                                                                                         | UN | 1,00 | R\$ 854,18   | R\$ 1.031,00 | R\$ 1.031,00  |
| 8       | LOUÇAS,METAIS, BANCADAS E ACESSORIOS |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |      |              |              | R\$ 6.086,97  |
| 8,1     | SICOR                                | ED-21631 | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON ( 50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL                                            | M2 | 1,16 | R\$ 442,72   | R\$ 534,36   | R\$ 619,88    |
| 8,2     | SICOR                                | ED-21636 | TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/ COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA                                                                                                            | M  | 3,29 | R\$ 242,41   | R\$ 292,59   | R\$ 962,62    |
| 8,3     | SICOR                                | ED-48348 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA                                                                                                                                 | M  | 3,29 | R\$ 58,02    | R\$ 70,03    | R\$ 230,40    |
| 8,4     | SICOR                                | ED-48342 | FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA                                                                                                                                                                                                   | UN | 1,00 | R\$ 139,81   | R\$ 168,75   | R\$ 168,75    |
| 8,5     | SICOR                                | ED-50277 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115)MM, NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO                                               | M2 | 1,00 | R\$ 473,87   | R\$ 571,96   | R\$ 571,96    |
| 8,6     | SICOR                                | ED-50326 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE                                                                                                                                                                           | UN | 1,00 | R\$ 98,36    | R\$ 118,72   | R\$ 118,72    |
| 8,7     | SICOR                                | ED-50289 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO                                                                                                                         | UN | 1,00 | R\$ 584,94   | R\$ 706,02   | R\$ 706,02    |
| 8,8     | SICOR                                | ED-50331 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                  | UN | 1,00 | R\$ 79,32    | R\$ 95,74    | R\$ 95,74     |
| 8,9     | SINAPI                               | 95544    | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020                                                                                                                                                                                                       | UN | 1,00 | R\$ 44,39    | R\$ 53,58    | R\$ 53,58     |
| 8,10    | SICOR                                | ED-50316 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                         | UN | 1,00 | R\$ 148,82   | R\$ 179,63   | R\$ 179,63    |
| 8,11    | SICOR                                | ED-50282 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL                                  | UN | 1,00 | R\$ 650,28   | R\$ 784,89   | R\$ 784,89    |
| 8,12    | SICOR                                | ED-50329 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO                                                                                                                                   | UN | 1,00 | R\$ 319,52   | R\$ 385,66   | R\$ 385,66    |
| 8,13    | SICOR                                | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO                                                                                                                | UN | 1,00 | R\$ 624,40   | R\$ 753,65   | R\$ 753,65    |
| 8,14    | SICOR                                | ED-48156 | ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA, NA COR BRANCA, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO                                                                                                                                                                            | UN | 1,00 | R\$ 56,75    | R\$ 68,50    | R\$ 68,50     |
| 8,15    | SICOR                                | ED-50323 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE                                                                                                                                                                                                   | UN | 2,00 | R\$ 58,05    | R\$ 70,07    | R\$ 140,13    |
| 8,16    | SICOR                                | ED-51150 | ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                 | UN | 1,00 | R\$ 204,53   | R\$ 246,87   | R\$ 246,87    |
| 8,15    | BANHEIRO P.N.E.                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |      |              |              | R\$ 4.471,51  |
| 8.15.1  | SICOR                                | ED-48179 | PAPELEIRA DE LOUÇA COM ROLETE, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO                                                                                                                                                                   | UN | 1,00 | R\$ 79,29    | R\$ 95,70    | R\$ 95,70     |
| 8.15.2  | SICOR                                | ED-48160 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/ 4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO                                                                                                               | UN | 2,00 | R\$ 120,73   | R\$ 145,72   | R\$ 291,44    |
| 8.15.3  | SICOR                                | ED-6925  | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL ACESSÍVEL ( PCR/PMR), COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/ VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO                                | UN | 1,00 | R\$ 1.423,57 | R\$ 1.718,25 | R\$ 1.718,25  |
| 8.15.4  | SICOR                                | ED-48156 | ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA, NA COR BRANCA, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO                                                                                                                                                                            | UN | 1,00 | R\$ 56,75    | R\$ 68,50    | R\$ 68,50     |
| 8.15.5  | SICOR                                | ED-50316 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                         | UN | 1,00 | R\$ 148,82   | R\$ 179,63   | R\$ 179,63    |
| 8.15.6  | SICOR                                | ED-48180 | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM AÇO INOX, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO                                                                                                                                     | UN | 1,00 | R\$ 162,45   | R\$ 196,08   | R\$ 196,08    |
| 8.15.7  | SICOR                                | ED-48184 | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, EM AÇO INOX, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 800ML, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO                                                                                                                                       | UN | 1,00 | R\$ 207,33   | R\$ 250,25   | R\$ 250,25    |
| 8.15.8  | SICOR                                | ED-2552  | LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UN | 1,00 | R\$ 690,15   | R\$ 833,01   | R\$ 833,01    |
| 8.15.9  | SICOR                                | ED-50329 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO                                                                                                                                   | UN | 1,00 | R\$ 319,52   | R\$ 385,66   | R\$ 385,66    |
| 8.15.10 | SICOR                                | ED-48167 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO                                                                                                               | UN | 1,00 | R\$ 170,78   | R\$ 206,13   | R\$ 206,13    |
| 8.15.11 | SICOR                                | ED-51150 | ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                 | UN | 1,00 | R\$ 204,53   | R\$ 246,87   | R\$ 246,87    |
| 9       | ESQUADRIAS                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |      |              |              | R\$ 42.365,48 |
| 9,1     | SICOR                                | ED-29482 | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 80CM, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR                                                                     | M2 | 3,60 | R\$ 891,55   | R\$ 1.076,10 | R\$ 3.873,96  |
| 9,2     | SICOR                                | ED-29451 | FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA                                                                                                                                                         | UN | 6,00 | R\$ 127,18   | R\$ 153,51   | R\$ 921,04    |
| 9,3     | SICOR                                | ED-29484 | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER                                                                                        | M2 | 2,00 | R\$ 855,70   | R\$ 1.032,83 | R\$ 2.065,66  |
| 9,4     | SICOR                                | ED-29453 | FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO PARA CONJUNTO DE DUAS (2) FOLHAS DE CORRER, INCLUSIVE ROLDANAS E ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA                                                                                                                         | UN | 2,00 | R\$ 90,20    | R\$ 108,87   | R\$ 217,74    |

|        |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |              |     |          |           |           |
|--------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|-----|----------|-----------|-----------|
|        |                                |          | PORTA METÁLICA, TIPO DE CORRER, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS                                               | M2 | 1.89    | R\$ 493,68   | R\$ | 595,87   | R\$       | 1.126,20  |
| 9.5    | SICOR                          | ED-13888 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |              |     |          |           |           |
| 9.6    | SICOR                          | ED-13911 | FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE CORRER, COM UMA (1) FOLHA, BATENTE COM ALTURA MÁXIMA DE 2,3M, INCLUSIVE FECHADURA, MODELO BICO PAPAGAIO, ROLDANA INFERIOR E SUPERIOR, MODELO TIPO U, COM CAPACIDADE PARA 360KG, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA METÁLICA | UN | 1.00    | R\$ 320,32   | R\$ | 386,63   | R\$       | 386,63    |
| 9.7    | SINAPI                         | 100681   | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                         | UN | 5.88    | R\$ 1.240,93 | R\$ | 1.497,80 | R\$       | 8.807,08  |
| 9.8    | SINAPI                         | 100689   | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                        | UN | 1.68    | R\$ 1.312,91 | R\$ | 1.584,68 | R\$       | 2.662,27  |
| 9.9    | SINAPI                         | 90844    | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                  | UN | 1.89    | R\$ 1.347,82 | R\$ | 1.626,82 | R\$       | 3.074,69  |
| 9.10   | COMPOSIÇÃO                     | 20       | PORTA DE CORRER DE MADEIRA 0,80 X 2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                | UN | 3,00    | R\$ 861,56   | R\$ | 1.039,90 | R\$       | 3.119,71  |
| 9.11   | COMPOSIÇÃO                     | 13       | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. INSTALAÇÃO, PUXADOR, TRILHO, ROLDANAS E FECHADURA                                                                                                                                                       | M2 | 5,40    | R\$ 740,18   | R\$ | 893,40   | R\$       | 4.824,35  |
| 9.12   | COMPOSIÇÃO                     | 1        | JANELA EM ALUMÍNIO FIXA COMPLETA, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS E VIDRO LISO 10MM E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                | M2 | 5,10    | R\$ 756,33   | R\$ | 912,89   | R\$       | 4.655,74  |
| 9.13   | COMPOSIÇÃO                     | 12       | JANELA EM ALUMÍNIO FIXA COMPLETA, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS E VIDRO LISO 8MM E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                 | M2 | 3,55    | R\$ 668,55   | R\$ | 806,94   | R\$       | 2.864,64  |
| 9.14   | SICOR                          | ED-50983 | PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"x3/16", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA                                                                                                                                                                         | M2 | 4,14    | R\$ 466,58   | R\$ | 563,16   | R\$       | 2.331,49  |
| 9.15   | COMPOSIÇÃO                     | 15       | GR - GRADE FIXA EM FERRO (180 X 128 CM) , COLOCADA                                                                                                                                                                                                                                | UN | 1,00    | R\$ 966,18   | R\$ | 1.166,18 | R\$       | 1.166,18  |
| 9.16   | SICOR                          | ED-48163 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA. DIÂMETRO DE 1 1/ 4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO                                                                                                        | UN | 2,00    | R\$ 111,07   | R\$ | 134,06   | R\$       | 268,12    |
| 10     | PINTURA                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |              |     | R\$      | 20.491,99 |           |
| 10.1   | SICOR                          | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO                                                                                                                                                                   | M2 | 501.58  | R\$ 7,97     | R\$ | 9,62     | R\$       | 4.825,09  |
| 10.2   | SICOR                          | ED-50516 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE OU FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO                                                                                                                   | M2 | 40,69   | R\$ 7,11     | R\$ | 8,58     | R\$       | 349,19    |
| 10.3   | SICOR                          | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO                                                                                                                                                                     | M2 | 66,28   | R\$ 10,13    | R\$ | 12,23    | R\$       | 810,40    |
| 10.4   | SICOR                          | ED-50485 | EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA                                                                                                                                                                                 | M2 | 40,69   | R\$ 22,01    | R\$ | 28,57    | R\$       | 1.080,97  |
| 10.5   | SICOR                          | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)                                                                                                                                                      | M2 | 484,67  | R\$ 17,48    | R\$ | 21,10    | R\$       | 10.225,74 |
| 10.6   | SICOR                          | ED-9013  | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR                                                                                                                                                                               | M2 | 16,91   | R\$ 34,58    | R\$ | 41,74    | R\$       | 705,79    |
| 10.7   | SICOR                          | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/ CORRIDA (PVA)                                                                                                                                                       | M2 | 66,28   | R\$ 21,92    | R\$ | 26,46    | R\$       | 1.753,60  |
| 10.8   | SICOR                          | ED-28438 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA , DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE FUNDO NIVELADOR E MASSA A ÓLEO                                                                                        | M2 | 28,98   | R\$ 21,19    | R\$ | 25,58    | R\$       | 741,20    |
| 11     | COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |              |     | R\$      | 16.412,23 |           |
| 11.1   | SICOR                          | ED-48408 | ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADAS, EXCLUSIVE TELHAS                                                                                                                                                                            | M2 | 90,44   | R\$ 80,19    | R\$ | 96,79    | R\$       | 8.753,63  |
| 11.2   | SICOR                          | ED-48423 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 5MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL                                                                            | M2 | 90,44   | R\$ 51,54    | R\$ | 62,21    | R\$       | 5.626,16  |
| 11.3   | SICOR                          | ED-50684 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM ( GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL                                                                                                                                                    | M  | 47,96   | R\$ 35,11    | R\$ | 42,38    | R\$       | 2.032,44  |
| 11.4   | CALHA                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |              |     | R\$      | 19.600,94 |           |
| 11.4.1 | SICOR                          | ED-48227 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO                                                                                                                                                            | M2 | 12,52   | R\$ 160,88   | R\$ | 194,18   | R\$       | 2.431,16  |
| 11.4.2 | SICOR                          | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO                                                                                                                 | M2 | 25,04   | R\$ 11,14    | R\$ | 13,45    | R\$       | 336,69    |
| 11.4.3 | SINAPI                         | 104219   | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022                                      | M2 | 25,04   | R\$ 84,05    | R\$ | 101,45   | R\$       | 2.540,27  |
| 11.4.4 | SICOR                          | ED-50168 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, TIPO III, CLASSE A, ESP. 4MM, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO                                                                                                                                                                      | M2 | 15,963  | R\$ 73,31    | R\$ | 88,49    | R\$       | 1.412,49  |
| 11.4.5 | SICOR                          | ED-50170 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO (PROTEÇÃO) COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO                                                                                                                            | M2 | 17,9975 | R\$ 52,32    | R\$ | 63,15    | R\$       | 1.136,55  |
| 11.4.6 | SUDECAP                        | 07.39.01 | CHAPEU DE MURO PADRÃO SUDECAP (PINGADEIRA)                                                                                                                                                                                                                                        | M  | 92,8    | R\$ 49,56    | R\$ | 59,82    | R\$       | 5.551,20  |
| 11.4.7 | SICOR                          | ED-48869 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV, SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES                                                                                                                                                           | M  | 50,27   | R\$ 42,47    | R\$ | 51,26    | R\$       | 2.576,91  |
| 11.4.8 | SICOR                          | ED-49962 | RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                                             | UN | 2       | R\$ 43,70    | R\$ | 52,75    | R\$       | 105,49    |
| 11.4.9 | SICOR                          | ED-49912 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 50X50X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)                                        | UN | 4       | R\$ 727,05   | R\$ | 877,55   | R\$       | 3.510,20  |
| 12     | COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |              |     | R\$      | 1.097,88  |           |

|                     |                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |              |                |               |
|---------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|----------------|---------------|
| 12,1                | SICOR                       | ED-50193 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PO QUÍMICO 2-A-20-B-C, CAPACIDADE 6 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN | 2,00   | R\$ 229,46   | R\$ 276,96     | R\$ 553,92    |
| 12,2                | SICOR                       | ED-50199 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN | 2,00   | R\$ 23,53    | R\$ 28,40      | R\$ 56,80     |
| 12,3                | SICOR                       | ED-50205 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN | 2,00   | R\$ 46,49    | R\$ 56,11      | R\$ 112,23    |
| 12,4                | SICOR                       | ED-50202 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN | 1,00   | R\$ 46,49    | R\$ 56,11      | R\$ 56,11     |
| 12,5                | SICOR                       | ED-50201 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN | 1,00   | R\$ 46,49    | R\$ 56,11      | R\$ 56,11     |
| 12,6                | SICOR                       | ED-32246 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO (400X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN | 1,00   | R\$ 155,06   | R\$ 187,16     | R\$ 187,16    |
| 12,7                | SICOR                       | ED-26989 | LUMINARIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN | 2,00   | R\$ 31,29    | R\$ 37,77      | R\$ 75,53     |
| 13                  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAL |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |              |                | R\$ 25.951,92 |
| 13,1                | SICOR                       | ED-34460 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN | 4,00   | R\$ 16,35    | R\$ 19,73      | R\$ 78,94     |
| 13,2                | SICOR                       | ED-34475 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN | 1,00   | R\$ 48,98    | R\$ 59,12      | R\$ 59,12     |
| 13,3                | SICOR                       | ED-16601 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 45KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN | 1,00   | R\$ 58,39    | R\$ 70,48      | R\$ 70,48     |
| 13,4                | SICOR                       | ED-34477 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN | 1,00   | R\$ 55,20    | R\$ 66,63      | R\$ 66,63     |
| 13,5                | SICOR                       | ED-34478 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN | 1,00   | R\$ 49,53    | R\$ 59,78      | R\$ 59,78     |
| 13,6                | SICOR                       | ED-20579 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN | 1,00   | R\$ 2.783,05 | R\$ 3.359,14   | R\$ 3.359,14  |
| 13,7                | SICOR                       | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"x2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA                 | UN | 11,00  | R\$ 283,36   | R\$ 342,02     | R\$ 3.762,17  |
| 13,8                | SICOR                       | ED-14182 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM PVC, PARA 12 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN | 1,00   | R\$ 142,58   | R\$ 172,09     | R\$ 172,09    |
| 13,9                | SICOR                       | ED-50232 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"x2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 15,00  | R\$ 325,94   | R\$ 393,41     | R\$ 5.901,14  |
| 13,10               | SICOR                       | ED-17905 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"x2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA              | M  | 6,00   | R\$ 420,14   | R\$ 507,11     | R\$ 3.042,65  |
| 13,11               | SICOR                       | ED-26605 | LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M  | 3,00   | R\$ 49,45    | R\$ 59,69      | R\$ 179,06    |
| 13,12               | SICOR                       | ED-27090 | LUMINARIA COMERCIAL COM ALETAS DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED ZX18W-Ø18, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 17,00  | R\$ 305,83   | R\$ 369,14     | R\$ 6.275,33  |
| 13,13               | SICOR                       | ED-13357 | LUMINARIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 4,00   | R\$ 65,38    | R\$ 78,91      | R\$ 315,65    |
| 13,14               | SICOR                       | ED-48700 | ATERRAMENTO COM HASTE DE COBRE, TIPO COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN | 3,00   | R\$ 108,61   | R\$ 131,09     | R\$ 393,28    |
| 13,15               | SICOR                       | ED-48702 | CAIXA PRE MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPAS DE CONCRETO 25 x 25 x 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA FORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN | 3,00   | R\$ 153,99   | R\$ 185,87     | R\$ 557,60    |
| 13,16               | SICOR                       | ED-13938 | CABO DE COBRE NU #16MM2 - 7 FIOSX1,70MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN | 20,00  | R\$ 32,29    | R\$ 38,97      | R\$ 779,48    |
| 13,17               | SICOR                       | ED-50721 | CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO/PROTEÇÃO DE QUINAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M  | 21,60  | R\$ 33,73    | R\$ 40,71      | R\$ 879,38    |
| 14                  | OUTROS                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |              |                | R\$ 9.259,26  |
| 14,1                | SICOR                       | ED-50949 | ESCALA MARINHEIRO SEM GAIOLA DE PROTEÇÃO, EM TUBO GALVANIZADO, COM DIÂMETRO DE 3/4", DEGRAU COM DIÂMETRO DE 1/2", ESPAÇAMENTO DE 35CM, E CHUMBADORES EM AÇO, TIPO ANDORINHA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS (2) DEMÃOS COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO                                                                                                                                                                                                                | M  | 5,53   | R\$ 142,62   | R\$ 172,14     | R\$ 951,95    |
| 14,2                | SINAPI                      | 104315   | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M  | 5,50   | R\$ 19,10    | R\$ 23,05      | R\$ 126,80    |
| 14,3                | SINAPI                      | 103291   | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M  | 2,00   | R\$ 65,91    | R\$ 79,55      | R\$ 159,11    |
| 14,4                | SINAPI                      | 103253   | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN | 1,00   | R\$ 4.894,61 | R\$ 5.907,79   | R\$ 5.907,79  |
| 14,5                | SICOR                       | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 192,01 | R\$ 9,12     | R\$ 11,01      | R\$ 2.113,62  |
| VALOR TOTAL DA OBRA |                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |              | R\$ 515.695,05 |               |

SAULO GABRIEL ANTUNES  
 FELICIANO:07803009638  
 SAULO GABRIEL ANTUNES FELICIANO  
 PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por SAULO GABRIEL ANTUNES  
 FELICIANO:07803009638

GASTON ANTUNES DE SOUZA  
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG/204.175/D

Assinado de forma digital por GASTON ANTUNES DE SOUZA:10388037644  
 Dados: 2026.10.19 10:12:40 -03'00'

