



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ:18.650.945/0001-14



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS SINTÉTICA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL

FOLHA Nº: 01

OBRA: EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO 25x25cm, ESP. 8 cm, FCK = 35 MPa

DATA: 06/08/2026

LOCAIS: Rua Principal Dourados, Comunidade Dourados - Monte Azul - MG

FORMA DE EXECUÇÃO:

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO NORTE SEINFRA- ABRIL/2026 - SEM DESONERAÇÃO

()

DIRETA

(X)

INDIRETA

PRazo DE EXECUÇÃO: 2 MESES

LDI

24,15%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.487,30
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UND	1,00	R\$ 1.197,99	R\$ 1.487,30	R\$ 1.487,30
2	TERRAPLANAGEM / CALÇAMENTO						R\$ 139.843,71
2.1	RO-00232	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	M2	1.256,50	R\$ 0,10	R\$ 0,12	R\$ 150,78
2.2	ED-8914	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPa, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	M2	1.033,92	R\$ 108,83	R\$ 135,11	R\$ 139.692,93
3	MEIO-FIO/SARJETA						R\$ 58.712,72
3.1	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPa, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	370,52	R\$ 81,46	R\$ 101,13	R\$ 37.470,69
3.2	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPa, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	359,00	R\$ 47,66	R\$ 59,17	R\$ 21.242,03
TOTAL GERAL DA OBRA							R\$ 200.043,73



Documento assinado digitalmente
JOSE CARLOS GOMES DA COSTA
Data: 28/08/2026 08:42:58-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

José Carlos Gomes da Costa
Eng. Civil e Eng. Segurança do Trabalho

CREA: 027376-D

SAULO GABRIEL ANTUNES
FELICIANO:07803009638
Assinado de forma digital por SAULO GABRIEL ANTUNES FELICIANO:07803009638

Saulo Gabriel Antunes Feliciano
Prefeito Municipal de Monte Azul -MG
Carimbo e Assinatura do representante legal